

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 1
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sämtisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 231.22

Ausschreibung und Angebot

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
2	MFH Sämtisblick [AUFTR]					
GP	Gesamtprojekt [OGL]					
WHGEG1	Wohnung EG [PSL]					
ENTREE	Entrée [ET]					
231.22	Unterverteilungen [BKP]					
531.251.174	UP Kleinverteiler leer für 60 Reiheneinbaumodule, mit Türe :1	22		1 St
531.831.113	Klemmenblock 5x2,5mm ² :2	31		1 St
531.831.123	Klemmenblock 5x6mm ² :3	31		1 St
543.311.262	Leitungsschutzschalter C 13A dreipolig, Schaltvermögen 6kA, mit Neutralleitertrenner :4	31		1 St
543.311.263	Leitungsschutzschalter C 16A dreipolig, Schaltvermögen 6kA, mit Neutralleitertrenner :5	31		1 St
543.331.204	Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter C 13A zwei- polig, 30mA Auslösestrom, Typ A, Schaltvermögen 6kA :6	31		6 St
543.331.206	Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter C 16A zwei- polig, 30mA Auslösestrom, Typ A, Schaltvermögen 6kA :7	31		1 St
543.522.111	Schrittschalter bis 230V 1 Schliesser :8	31		1 St
231.22	Total Unterverteilungen [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 2
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 232.4

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
232.4	Haupt-, Steigleitungen [BKP]					
585.411.113	Zuleitung bis 5x6mm ² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :9			1 St
232.4	Total Haupt-, Steigleitungen [BKP]				
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
585.421.121	Gruppenzuleitung bis 5x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m :10			1 St
585.611.111	Schalterleitung mit Apparat :11			4 St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :12			1 St
585.614.141	Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :13			5 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 3
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 232.71

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
232.71 Heizungsinstallationen [BKP]						
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :14			1 St
585.911.612	Basisinstallation für Raum- wärmesteuerung, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab Schalt- gerätekombination, - 1 Abzweigdose, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :15			1 St
232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]					
<hr/>						
233.1 Leuchten allgemein [BKP]						
511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A :16			5 LE
233.1 Total Leuchten allgemein [BKP]					
<hr/>						
236.32 Zuleitungen Multimedia-Verteiler [BKP]						
586.214.413	Zuleitung DSL mit U72M 1x4 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 10 bis 15m :17			1 St
586.411.313	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 10 bis 15m :18			1 St
236.32 Total Zuleitungen Multimedia-Verteiler [BKP]					

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 4
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 236.33

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.33	Multimedia-Verteiler [BKP]					
585.613.111	Steckdosenleitung mit Apparat einfach :19		1	St
586.216.111	Installation für DSL Stern- punkt, enthaltend: - 1 Modem, Router (M+A), - 1 Verteiler 5xRJ45, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :20		1	St
236.33	Total Multimedia-Verteiler [BKP]				
236.51	Sonnerie-, Türsprechinstallationen [BKP]					
586.321.203	Installation für Türsprech- anlage pro Wohnung für Mehr- familienhaus, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung :21		1	St
236.51	Total Sonnerie-, Türsprechinstallationen [BKP]				
239.24	Unvorhergesehenes [BKP]					
511.112.161	Elektroinstallateur EFZ :22		8	h
511.112.521	Lernende Elektroinstallateure 2. Lehrjahr :23		8	h
511.117.111	Extragang auf die Baustelle für sehr kleinen Installati- onsabschnitt :24		4	St
239.24	Total Unvorhergesehenes [BKP]				
ENTREE	Total Entrée [ET]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 5
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ZI1

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
ZI1	Zimmer 1 [ET]					
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
585.421.111	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m :25			1 St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :26			1 St
585.613.112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach :27			2 St
585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :28			1 St
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :29			2 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :30			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 6
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ZI1

BKP: 236.34

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstrom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25 :31		1	St
586.421.513	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht) :32		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
ZI1	Total Zimmer 1 [ET]				

ZI2 Zimmer 2 [ET]

232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.421.112	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m :33		1	St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :34		1	St
585.613.112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach :35		2	St
585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :36		1	St
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :37		1	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 7
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ZI2

BKP: 232.71

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
------	------	----	------------	----	-------	--------

232.71 Heizungsinstallationen [BKP]

585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :38			1 St
-------------	--	--	--	------	-------	-------

232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]

236.34 Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]

586.217.301	Leerrohrleitung für Schwach- strom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25 :39			1 St
-------------	---	--	--	------	-------	-------

586.421.513	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht) :40			1 St
-------------	---	--	--	------	-------	-------

236.34 Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]
ZI2 Total Zimmer 2 [ET]

ZI3 Zimmer 3 [ET]

232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.421.111	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m :41			1 St
-------------	--	--	--	------	-------	-------

585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :42			1 St
-------------	--	--	--	------	-------	-------

585.613.112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach :43			2 St
-------------	--	--	--	------	-------	-------

585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :44			1 St
-------------	---	--	--	------	-------	-------

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 8
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 ZI3

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :45			1 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :46			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwach- strom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25 :47			1 St
586.421.513	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht) :48			1 St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
ZI3	Total Zimmer 3 [ET]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 9
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 WOHNEN

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
WOHNEN Wohnen [ET]						
232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]						
585.421.112	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m :49		1	St
585.611.111	Schalterleitung mit Apparat :50		2	St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :51		1	St
585.613.112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach :52		2	St
585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :53		2	St
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :54		3	St
232.51 Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
232.71 Heizungsinstallationen [BKP]						
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :55		1	St
232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]					

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 10
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 WOHNEN

BKP: 236.34

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstrom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25 :56		1	St
586.421.513	Steckdosenleitung Multimedia für Radio-, Fernsehempfang und Datenübertragung, mit 2xRJ45 (Aufschaltung 8-Draht) :57		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
WOHNEN	Total Wohnen [ET]				

KUECHE Küche [ET]

232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.421.112	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge über 5 bis 10m :58		1	St
585.611.111	Schalterleitung mit Apparat :59		2	St
585.613.111	Steckdosenleitung mit Apparat einfach :60		2	St
585.613.112	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach :61		3	St
585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :62		1	St
585.614.141	Leuchtenleitung für Einbauspots (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Transformator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :63		5	St
585.931.111	Installation für Store, enthaltend:					

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 11
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 KUECHE

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.931.111	- 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :64			1 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.63	Geräte [BKP]					
585.811.212	Leitung bis 3x2,5mm ² für Geschirrwashautomat, Wasch- maschine, Tumbler oder dgl, enthaltend: - 1 Steckdose, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :65			2 St
585.821.321	Leitung bis 5x2,5mm ² für Koch- herd, Backofen, Rechaud oder dgl, mit Direktanschluss, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :66			2 St
232.63	Total Geräte [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :67			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 12
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/97(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 KUECHE

BKP: 233.1

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A :68			5 LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwach- strom mit Einlassdose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25 :69			1 St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
KUECHE	Total Küche [ET]				

BAD
232.51 **Bad [ET]**
Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.421.111	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m :70			1 St
585.611.111	Schalterleitung mit Apparat :71			1 St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :72			1 St
585.614.121	Leuchtenleitung für Spiegel- schrank (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :73			1 St
585.614.141	Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A),					

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 13
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sämtsblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 BAD

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.614.141	- 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :74		4	St
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :75		3	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :76		1	St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
232.74	Sanitärinstallationen [BKP]					
585.871.113	Leerrohrleitung mit Einlass- dose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 10 bis 15m :77		1	St
232.74	Total Sanitärinstallationen [BKP]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 14
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/97(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 BAD

BKP: 233.1

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A :78		3	LE
511.141.002	574 341 211 00 Einbau-Spot IPX4 LED über 50 bis 80lm/W und über 400 bis 700lm, LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A :79		1	LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
BAD	Total Bad [ET]				

DU **Dusche [ET]**
232.51 **Lichtinstallationen allgemein [BKP]**

585.421.111	Gruppenzuleitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose, Leitungslänge bis 5m :80		1	St
585.611.111	Schalterleitung mit Apparat :81		1	St
585.612.112	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat :82		1	St
585.614.121	Leuchtenleitung für Spiegel- schrank (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :83		1	St
585.614.141	Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :84		1	St

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 15
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sántisblick D/06(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 DU

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.931.111	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :85			1 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.511	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat, - 1 Ventil (AS), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100 :86			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
232.74	Sanitärinstallationen [BKP]					
585.871.112	Leerrohrleitung mit Einlass- dose, Einzugshilfe und Abdeckplatte, Rohr bis M25, Leitungslänge über 5 bis 10m :87			1 St
232.74	Total Sanitärinstallationen [BKP]				
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.002	574 341 211 00 Einbau-Spot IPX4 LED über 50 bis 80lm/W und über 400 bis 700lm, LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A :88			1 LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
DU	Total Dusche [ET]				

Projekt: 0 Serie
MFH

Seite: 16
28.02.2021

Auftrag: 2 MFH Sämtsblick D/05(V'21)VL 01.01.2021 / Per: 01.01.2021
GP WHGEG1 SITZPL

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
SITZPL	Sitzplatz [ET]					
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
512.632.212	Fassadenelement Dämmstärke bis 300mm, mit Einlassdose Gr.1 2x1 IPX4/X5 :89	12	1	St
512.633.222	Fassadenelement Dämmstärke bis 300mm, mit universal Gerätehalter bis 20kg :90	12	1	St
585.612.122	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat IPX4 :91		1	St
585.614.111	Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten :92		1	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
574.245.252	Aufbauleuchte IPX4 LED über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, Seitenlänge oder Ø bis 320mm :93	12	1	St
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
SITZPL	Total Sitzplatz [ET]				
WHGEG1	Total Wohnung EG [PSL]				
GP	Total Gesamtprojekt [OGL]				