

Projekt: 2019
MFH

Seite: 4
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Säntisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 231.22

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
GP	Gesamtprojekt [OGL]					
WHGEG1	Wohnung EG [PSL]					
ENTREE	Entrée [ET]					
231.22	Unterverteilungen [BKP]					
531.251.174	UP Kleinverteiler leer für 60 Reiheneinbaumodule, mit Türe	22	1	St
531.831.113	Klemmenblock 5x2,5mm ²	31	1	St
531.831.123	Klemmenblock 5x6mm ²	31	1	St
543.311.262	Leitungsschutzschalter C 13A dreipolig, Schaltvermögen 6kA, mit Neutralleitertrenner	31	1	St
543.311.263	Leitungsschutzschalter C 16A dreipolig, Schaltvermögen 6kA, mit Neutralleitertrenner	31	1	St
543.331.204	Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter C 13A zwei- polig, 30mA Auslösestrom, Typ A, Schaltvermögen 6kA	31	6	St
543.331.206	Fehlerstrom- und Leitungs- schutzschalter C 16A zwei- polig, 30mA Auslösestrom, Typ A, Schaltvermögen 6kA	31	1	St
543.522.111	Schrittschalter bis 230V 1 Schliesser	31	1	St
231.22	Total Unterverteilungen [BKP]				
232.4	Haupt-, Steigleitungen [BKP]					
585.411.113	Zuleitung bis 5x6mm ² für Schaltgerätekombination inkl. Anschlüsse, Leitungslänge über 10 bis 15m, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.4	Total Haupt-, Steigleitungen [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 5
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sämtsblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]						
585.711.102	Schalterleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		4	St
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.771.502	UP Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		5	St
232.51 Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
232.71 Heizungsinstallationen [BKP]						
585.911.612	Basisinstallation für Raum- wärmesteuerung, enthaltend: - 1 Zuleitung 230V ab Schalt- gerätekombination, - 1 Abzweigdose, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]					

Projekt: 2019
MFH

Seite: 6
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/97(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 233.1

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A			5 LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
236.32	Zuleitungen Multimedia-Verteiler [BKP]					
586.214.413	Zuleitung DSL mit U72MP 1x2 geschirmt zu Sternpunkt, Leitungslänge über 10 bis 15m			1 St
586.411.313	Zuleitung R/TV zu Sternpunkt, ab Übergabestelle, Leitungslänge über 10 bis 15m			1 St
236.32	Total Zuleitungen Multimedia-Verteiler [BKP]				
236.33	Multimedia-Verteiler [BKP]					
585.741.112	Steckdosenleitung mit Apparat einfach, Decke UP, Wand UP			1 St
586.421.121	Installation für Multimedia Sternpunkt (Telekommunikation, R/TV, Daten) für 7 Steck- dosenleitungen (Link), enthaltend: - 1 Wandverteilschrank, - 1 Telekommunikations- Verteilmodul für 4 Apparate, - 1 R/TV Verteiler/Balun inkl. Zubehör für 4 Geräte, - 1 Patchpanel für 7 Links inkl. Patch-/Anschlusskabel, bis 4 Geräte wie NT/Splitter/ Modem/Router/Switch (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
236.33	Total Multimedia-Verteiler [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 7
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sämtsblick D/10(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ENTREE

BKP: 236.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.51	Sonnerie-, Türsprechinstallationen [BKP]					
502.611.110	Lieferung Innensprechstelle in sparser Position (Gesamtlieferung) im UG erfasst.					
586.321.203	Installation für Türsprech- anlage pro Wohnung für Mehr- familienhaus, enthaltend: - 1 Innensprechstelle, - 1 Sonnerietaster bei Wohnungstüre, - Anteil für Steigleitung, - Anteil Aussensprechstelle pro Wohnung			1 St
236.51	Total Sonnerie-, Türsprechinstallationen [BKP]				
239.24	Unvorhergesehenes [BKP]					
502.611.120	Nachfolgende Stunden sind für Anpassungen, Reparaturen, oder unvorhersehbare Aufwendungen welche durch die Bauleitung beauftragt wurden. Eine Pauschalverrechnung ist ausgeschlossen! Die Aufwendungen müssen mit Regierapporten belegt werden.					
511.112.161	Elektroinstallateur EFZ			8 h
511.112.521	Lernende Elektroinstallateure 2. Lehrjahr			8 h
511.117.111	Extragang auf die Baustelle für sehr kleinen Installati- onsabschnitt			4 St
239.24	Total Unvorhergesehenes [BKP]				
ENTREE	Total Entrée [ET]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 8
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ZI1

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
ZI1	Zimmer 1 [ET]					
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP		2	St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten		1	St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		2	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
502.611.130	Eine Multimediasteckdose wird ab dem Multimediaverteiler mit einem Rohr M25 erschlossen. Es werden 1 Koax-kabel und 2 Kat. 6/u Kabel installiert.					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstromdose mit Einlassdose und Blindabdeckung		1	St
586.411.511	Steckdosenleitung für R/TV		1	St

Projekt: 2019
MFH

Seite: 9
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ZI1

BKP: 236.34

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
586.411.511						
586.421.213	Steckdosenleitung Multimedia mit 2 Kabel, für gleichzeitige Nutzung von: - 1 R/TV, - 1 Telekommunikation, - 1 Daten (Aufschaltung 8-Draht)			1 St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
ZI1	Total Zimmer 1 [ET]				

ZI2 Zimmer 2 [ET]
232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP			1 St
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP			2 St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten			1 St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

232.71 Heizungsinstallationen [BKP]

585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 10
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/10(V´19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ZI2

BKP: 236.34

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
502.611.130	Eine Multimediasteckdose wird ab dem Multimediaverteiler mit einem Rohr M25 erschlossen. Es werden 1 Koax-kabel und 2 Kat. 6/u Kabel installiert.					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstromdose mit Einlassdose und Blindabdeckung		1	St
586.411.511	Steckdosenleitung für R/TV		1	St
586.421.213	Steckdosenleitung Multimedia mit 2 Kabel, für gleichzeitige Nutzung von: - 1 R/TV, - 1 Telekommunikation, - 1 Daten (Aufschaltung 8-Draht)		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
ZI2	Total Zimmer 2 [ET]				

ZI3 Zimmer 3 [ET]
232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP		2	St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten		1	St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 11
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 ZI3

BKP: 232.71

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
502.611.130	Eine Multimediasteckdose wird ab dem Multimediaverteiler mit einem Rohr M25 erschlossen. Es werden 1 Koax-kabel und 2 Kat. 6/u Kabel installiert.					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstromdose mit Einlassdose und Blindabdeckung		1	St
586.411.511	Steckdosenleitung für R/TV		1	St
586.421.213	Steckdosenleitung Multimedia mit 2 Kabel, für gleichzeitige Nutzung von: - 1 R/TV, - 1 Telekommunikation, - 1 Daten (Aufschaltung 8-Draht)		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
ZI3	Total Zimmer 3 [ET]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 12
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Säntisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 WOHNEN

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
WOHNEN Wohnen [ET]						
232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]						
585.711.102	Schalterleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		2	St
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP		2	St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten		2	St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		3	St
232.51 Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
232.71 Heizungsinstallationen [BKP]						
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]					

Projekt: 2019
MFH

Seite: 13
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/10(V´19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 WOHNEN

BKP: 236.34

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
502.611.130	Eine Multimediasteckdose wird ab dem Multimediaverteiler mit einem Rohr M25 erschlossen. Es werden 1 Koax-kabel und 2 Kat. 6/u Kabel installiert.					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstromdose mit Einlassdose und Blindabdeckung		1	St
586.411.511	Steckdosenleitung für R/TV		1	St
586.421.213	Steckdosenleitung Multimedia mit 2 Kabel, für gleichzeitige Nutzung von: - 1 R/TV, - 1 Telekommunikation, - 1 Daten (Aufschaltung 8-Draht)		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
WOHNEN	Total Wohnen [ET]				

KUECHE Küche [ET]

232.51 Lichtinstallationen allgemein [BKP]

585.711.102	Schalterleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		2	St
585.741.112	Steckdosenleitung mit Apparat einfach, Decke UP, Wand UP		2	St
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP		3	St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten		1	St
585.771.502	UP Leuchtenleitung für Einbau-spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Transformator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		5	St

Projekt: 2019
MFH

Seite: 14
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 KUECHE

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
232.63	Geräte [BKP]					
585.811.212	Leitung bis 3x2,5mm ² für Geschirrwashautomat, Wasch- maschine, Tumbler oder dgl, enthaltend: - 1 Steckdose, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			2 St
585.821.132	Leitung bis 5x2,5mm ² für Koch- herd, Backofen, Rechaud oder dgl, mit Direktanschluss, enthaltend: - 1 Apparat (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			2 St
232.63	Total Geräte [BKP]				
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 15
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/97(V´19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 KUECHE

BKP: 233.1

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A		5	LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
236.34	Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]					
586.217.301	Leerrohrleitung für Schwachstromdose mit Einlassdose und Blindabdeckung		1	St
236.34	Total Multimedia- Verteilinstallationen [BKP]				
KUECHE	Total Küche [ET]				

BAD **Bad [ET]**
232.51 **Lichtinstallationen allgemein [BKP]**

585.711.102	Schalterleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.771.402	Leuchtenleitung für Spiegel- schrank (AS), Decke UP, Wand UP Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
585.771.502	UP Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		4	St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS),					

Projekt: 2019
MFH

Seite: 16
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sämtisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 BAD

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
585.934.112	Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		3	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

232.71 Heizungsinstallationen [BKP]

585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
-------------	---	--	---	----	-------	-------

232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]

232.74 Sanitärinstallationen [BKP]

585.761.132	Leerrohrleitung mit Einlass- dose, Einzugschilfe und Abdeckplatte, Leitungslänge über 10 bis 15m, Decke UP, Wand UP		1	St
-------------	---	--	---	----	-------	-------

232.74 Total Sanitärinstallationen [BKP]

233.1 Leuchten allgemein [BKP]

511.141.001	574 311 211 00 Einbau-Spot LED über 50 bis 100lm/W und über 600 bis 900lm LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A		3	LE
511.141.002	574 341 211 00 Einbau-Spot IPX4 LED über 50 bis 80lm/W und über 400 bis 700lm, LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A		1	LE

Projekt: 2019
MFH

Seite: 17
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sämtisblick D/97(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 BAD

BKP: 233.1

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
511.141.002						
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
BAD	Total Bad [ET]				
DU	Dusche [ET]					
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
585.711.102	Schalterleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP		1	St
585.771.402	Leuchtenleitung für Spiegel- schrank (AS), Decke UP, Wand UP Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
585.771.502	UP Leuchtenleitung für Einbau- spot (LED oder Niedervolt) Ø bis 100mm, enthaltend: - 1 Lampendose mit Trafotank (L+M), - 1 Konverter oder Trans- formator (M+A), - 1 Einbau-Leuchte (M+A), Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100		1	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 18
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Säntisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 DU

BKP: 232.71

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
232.71	Heizungsinstallationen [BKP]					
585.911.752	Installation für Raumwärme- steuerung für eine Zone, enthaltend: - 1 Raumthermostat (M+A), - 1 Ventil (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			1 St
232.71	Total Heizungsinstallationen [BKP]				
232.74	Sanitärinstallationen [BKP]					
585.761.132	Leerrohrleitung mit Einlass- dose, Einzugsilfe und Abdeckplatte, Leitungslänge über 10 bis 15m, Decke UP, Wand UP			1 St
232.74	Total Sanitärinstallationen [BKP]				
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
511.141.002	574 341 211 00 Einbau-Spot IPX4 LED über 50 bis 80lm/W und über 400 bis 700lm, LE = Stk Leuchtenlieferung ohne M+A			1 LE
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
DU	Total Dusche [ET]				

Projekt: 2019
MFH

Seite: 19
25.09.2019

Auftrag: 1 MFH Sántisblick D/05(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019
GP WHGEG1 SITZPL

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
SITZPL	Sitzplatz [ET]					
232.51	Lichtinstallationen allgemein [BKP]					
512.632.212	Fassadenelement Dämmstärke bis 300mm, mit Einlassdose Gr.1 2x1 IPX4/X5	12	1	St
512.633.222	Fassadenelement Dämmstärke bis 300mm, mit universal Gerätehalter bis 20kg	12	1	St
585.712.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat IPX4, Decke UP, Wand UP		1	St
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten		1	St
232.51	Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]				
233.1	Leuchten allgemein [BKP]					
574.245.252	Aufbauleuchte IPX4 LED über 80lm/W und über 1400 bis 2200lm, Seitenlänge oder Ø bis 320mm	12	1	St
233.1	Total Leuchten allgemein [BKP]				
SITZPL	Total Sitzplatz [ET]				
WHGEG1	Total Wohnung EG [PSL]				
GP	Total Gesamtprojekt [OGL]				